

ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТ 2018

Стоимость материалов и других расходников не включена в стоимость работ!!!

№	Наименование работ	Ед. изм.	Цена , у.е.
СТЕНА, ОТКОС			
1	грунтовка	м.кв., м.п.	0,3
2	грунтовка адгезионная «Бетонконтакт»	м.кв., м.п.	1
3	утепление - пенопласт, пеноплекс, минвата	м.кв., м.п.	4
4	армирование стен стеклотканевой сеткой	м.кв., м.п.	1,5
5	армирование стен штукатурной сеткой	м.кв., м.п.	2,5
6	установка маяков (с последующим демонтажем и заделкой штроб)	м.п.	1
7	монтаж уголка перфорированного	м.п.	1,5
8	монтаж уголка арочного	м.п.	3
9	выравнивание по плоскости (уголкам) гипсовыми смесями	м.кв., м.п.	3
10	выравнивание плоскости стен (в углах, под плинтус, под наличник) - не по уровню !!!	м.п.	3
11	штукатурка по маякам (при толщине штукатурного слоя до 30мм)	м.кв., м.п.	6
12	штукатурка по маякам (при толщине штукатурного слоя более 30мм)	м.кв., м.п.	8
13	шпаклевка "старт" (2 слоя), зачистка	м.кв., м.п.	2,5
14	наклейка стекловолокну (паутинка)	м.кв., м.п.	2
15	шпаклевка "финиш" (2 слоя), зачистка	м.кв., м.п.	3
16	покраска (2 слоя)	м.кв., м.п.	2,5
17	линия подрезки (сопряжение контрастных оттенков краски)	м.п.	1
18	оклейка обоями	м.кв., м.п.	3
19	декоративная штукатурка ("шуба", "короед", СТ 137, байрамикс)	м.кв., м.п.	5
20	нанесение жидких обоев	м.кв., м.п.	5
21	оклейка пробкой	м.кв., м.п.	6

ПОТОЛОК

1	грунтовка	м.кв., м.п.	0,3
2	грунтовка адгезионная «Бетонконтакт»	м.кв., м.п.	1
3	штукатурка по маякам до 20мм (при толщине штукатурного слоя более 20мм - не штукатурим !!!)	м.кв., м.п.	8
4	выравнивание по плоскости (уголкам)	м.кв., м.п.	3
5	заделка рустов в плитах перекрытия (расшивка, запенивание, заделка, сетка)	м.п.	4
6	шпаклевка "старт" (2 слоя), зачистка	м.кв., м.п.	2,5
7	наклейка стекловолокну (паутинка)	м.кв., м.п.	2
8	шпаклевка "финиш" (2 слоя), зачистка	м.кв., м.п.	3
9	покраска (2 слоя)	м.кв., м.п.	3
10	линия подрезки (сопряжение контрастных оттенков краски)	м.п.	1
11	оклейка обоями	м.кв., м.п.	4
12	устройство подвесного потолка "Армстронг"	м.кв., м.п.	от 4
13	устройство реечных потолков (алюминий, пластик)	м.кв., м.п.	6

КАРНИЗЫ, МОЛДИНГИ - полист ирол, полиурет ан

1	монтаж карниза потолочного (h до 50мм), шпаклевка, акрил	м.п.	2
2	монтаж карниза потолочного (h от 51мм до 100мм), шпаклевка, акрил	м.п.	3
3	монтаж карниза потолочного (h от 101мм до 150мм), шпаклевка, акрил	м.п.	4
4	монтаж карниза потолочного на криволинейные участки (только полиуретан !!!)	м.п.	+1
5	стыковка карниза к фигурным элементам (декоративные колонны, трубы отопления и т.д.)	шт.	3
6	усиление крепления карнизов потолочных при фиксации на одну плоскость	м.п.	1
7	монтаж молдинга (финишный)	м.п.	2
8	монтаж молдинга (линия), шпаклевка, акрил	м.п.	от 2 до 5
9	монтаж молдинга (геометрические фигуры), шпаклевка, акрил	м.п.	5
10	покраска карниза, молдинга (3 слоя)	м.п.	2
11	декор элементы (акрил, покраска)	шт.	от 2
12	монтаж колонн (все составляющие элементы), шпаклевка, акрил, покраска	шт.	15

ГИПСОКАРТОННЫЕ РАБОТЫ

1	монтаж ГКЛ в 1 слой (стена)	м.кв., м.п.	8
2	монтаж 2-го слоя ГКЛ с перехлестом	м.кв., м.п.	2
3	изготовление ГК перегородки (толщина перегородочного профиля)	м.кв., м.п.	10
4	монтаж ГКЛ в 1 слой (потолок) - 1й уровень	м.кв., м.п.	10
4	монтаж ГКЛ в 1 слой (потолок) - 2й уровень	м.кв., м.п.	10
5	заполнение стыков ГКЛ унифлотом с армированием / без армирования	м.п.	1 / 0,5

Погонным метром (м.п.) является любая плоскость (элемент) стены, потолка или пола, ширина которой составляет менее 60см (!!!)

ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТ 2018

Стоимость материалов и других расходников не включена в стоимость работ!!!

№	Наименование работ	Ед. изм.	Цена , у.е.
ПОЛ			
1	временная защита (застил полов с проклейкой скотчем)	м.кв., м.п.	0,5
2	грунтовка	м.кв., м.п.	0,5
3	утепление ("плавающее")	м.кв., м.п.	1
4	армирование стяжки	м.кв., м.п.	1
5	монтаж маяков	м.п.	1
6	выравнивание по плоскости	м.кв., м.п.	4
7	стяжка черновая	м.кв., м.п.	3
8	стяжка до 3 см	м.кв., м.п.	6
9	настил фанеры с распилом на части (клей + шуруп)	м.кв., м.п.	3
10	укладка ламината	м.кв., м.п.	4
11	укладка паркетной доски на подложку	м.кв., м.п.	5
12	укладка паркетной доски на клей	м.кв., м.п.	6
13	укладка массивной доски, покрытой лаком либо маслом на готовое основание	м.кв., м.п.	7
14	укладка мелкоштучного паркета	м.кв., м.п.	8
15	диагональная укладка	м.кв., м.п.	+20%
16	настил коврового покрытия, линолеума (плавающий способ / на клей)	м.кв., м.п.	2 / 3
17	монтаж плинтуса (пластик)	м.п.	1,5
18	монтаж плинтуса (дерево, шпон, МДФ, полиуретан)	м.п.	3,5
19	покраска плинтуса	м.п.	2
20	установка межкомнатных порожков (более 1м = 5 у.е. м.п.)	шт.	5
21	установка дверных ограничителей (скотч / дюбель)	шт.	0,5 / 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	часовая работа	час	7
2	освобождение рабочего пространства (перенос стройматериалов, мебели и др.)	час	7
3	запенивание / запенивание с расшивкой	м.п.	0,5 / 1,5
4	акрил, силикон	м.п.	1
5	уменьшение высоты дверных проемов	шт.	5
6	заделка штроб (ширина до 5 см)	м.п.	1,5
7	заделка штроб (ширина более 5 см)	м.п.	3
8	расшивка и заделка под подоконниками (включая пропенивание)	м.п.	3
9	ремонт стен (заглушка старых электроточек, коробок разводки, заделка сквозных отверстий в стенах)	шт.	от 1,5 до 5
10	монтаж подоконника	м.п.	5
11	заглушка коробок электроразводки (паутинка, шпаклевка)	шт.	3
12	устройство кухонной вентиляции	комплекс	от 10
13	расширение/изготовление вентиляционного отверстия	шт.	5 / 10
14	монтаж вентиляционной решетки	шт.	3
15	монтаж лючка ревизионного (пластик / металл)	шт.	3 / 5
16	монтаж лючка ревизионного скрытого	шт.	7
17	разгрузка и подъем материала (лестница)	этаж	0,25
18	разгрузка и подъем материала (лифт)	подъем	0,5
19	топливо (при объекте, расположенном за МКАД (лето/зима)	литр/100км	8 / 12

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	демонтаж дверных блоков (без сохранения)	шт.	6
2	демонтаж оконных блоков (без сохранения) / с балконной дверью +50%	шт.	10
3	демонтаж стяжки / с армированием	м.кв., м.п.	3 / 4
4	демонтаж стяжки под установку перегородок	м.п.	3
5	демонтаж газосиликатных перегородок (без сохранения)	м.кв., м.п.	6
6	демонтаж кирпичной перегородки (1/2 кирпича / 1 кирпич)	м.кв., м.п.	6 / 7
7	демонтаж обшивки стен по каркасу (ПВХ, МДФ)	м.кв., м.п.	3
8	демонтаж ГКЛ и профиля	м.кв., м.п.	3
9	демонтаж плинтуса	м.п.	0,5
10	демонтаж ламината	м.кв., м.п.	1,5
11	демонтаж минваты с сеткой	м.кв., м.п.	2,5
12	снятие линолеума, коврового покрытия	м.кв., м.п.	от 1
13	очистка стен от обоев	м.кв., м.п.	1
14	очистка стен от обоев (крашенные, 2 слоя и более)	м.кв., м.п.	1,5
15	смытие побелки	м.кв., м.п.	2
16	сбитие штукатурки, шпаклевки	м.кв., м.п.	3
17	очистка поверхности от масляной, фасадной краски	м.кв., м.п.	5
18	сбитие плитки	м.кв., м.п.	4

Погонным метром (м.п.) является любая плоскость (элемент) стены, потолка или пола, ширина которой составляет менее 60см (!!!)

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ГОТОВОГО "КВАДРАТА"

Стоимость материалов и других расходников не включена в стоимость работ!!!

СТЕНЫ			
1	Подготовка (шпаклевка) и оклейка обоями		
	- грунтовка - шпаклевка "старт" (2 слоя), зачистка - грунтовка - оклейка обоями	М.КВ. М.П.	6,1
2	Подготовка (выравнивание, шпаклевка) и оклейка обоями		
	- грунтовка - выравнивание по плоскости (уголкам) - грунтовка - шпаклевка "старт" (2 слоя), зачистка - грунтовка - оклейка обоями	М.КВ. М.П.	9,4
3	Подготовка (штукатурка (без учета установки маяков), шпаклевка) и оклейка обоями		
	- грунтовка - штукатурка по маякам (до 30мм) - грунтовка - шпаклевка "старт" (2 слоя), зачистка - грунтовка - оклейка обоями	М.КВ. М.П.	12,4
4	Подготовка к покраске и покраска стен и откосов		
	- грунтовка - шпаклевка "старт" (2 слоя), зачистка - грунтовка - наклейка стеклохолста (паутинка) - шпаклевка "финиш" (2 слоя), зачистка - грунтовка - покраска (2 слоя)	М.КВ. М.П.	10,9
5	Выравнивание + подготовка к покраске и покраска стен и откосов		
	- грунтовка - выравнивание по плоскости (уголкам) - грунтовка - шпаклевка "старт" (2 слоя), зачистка - грунтовка - наклейка стеклохолста (паутинка) - шпаклевка "финиш" (2 слоя), зачистка - грунтовка - покраска (2 слоя)	М.КВ. М.П.	14,2
6	Штукатурка (без учета установки маяков) + подготовка к покраске и покраска стен и откосов		
	- грунтовка - штукатурка по маякам (до 30мм) - грунтовка - шпаклевка "старт" (2 слоя), зачистка - грунтовка - наклейка стеклохолста (паутинка) - шпаклевка "финиш" (2 слоя), зачистка - грунтовка - покраска (2 слоя)	М.КВ. М.П.	17,2
7	Монтаж ГКЛ + подготовка к покраске и покраска стен и откосов (без учета заделки стыков ГКЛ унифлотом)		
	- монтаж ГКЛ - грунтовка - шпаклевка "старт" (2 слоя), зачистка - грунтовка - наклейка стеклохолста (паутинка) - шпаклевка "финиш" (2 слоя), зачистка - грунтовка - покраска (2 слоя)	М.КВ. М.П.	18,9

Погонным метром (м.п.) является любая плоскость (элемент) стены, потолка или пола, ширина которой составляет менее 60см (!!!)

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ГОТОВОГО "КВАДРАТА"

Стоимость материалов и других расходников не включена в стоимость работ!!!

8	Монтаж ГКЛ (с выравниванием плоскостей, на которых установлены перфорированные уголки) + подготовка к покраске и покраска стен и откосов (без учета заделки стыков ГКЛ унифлотом и монтажа перфорированных уголков)		
	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж ГКЛ - грунтовка - выравнивание по уголкам - грунтовка - шпаклевка "старт" (2 слоя), зачистка - грунтовка - наклейка стеклохолста (паутинка) - шпаклевка "финиш" (2 слоя), зачистка - грунтовка - покраска (2 слоя) 	М.КВ. М.П.	22,2
ОТКОСЫ			
1	Отделка откосов с покраской (+выравнивание)		
	<ul style="list-style-type: none"> - грунтовка - монтаж уголка перфорированного (сл.2) - выравнивание по плоскости (уголкам) гипсовыми смесями - грунтовка - шпаклевка "старт" (2 слоя), зачистка - грунтовка - наклейка стеклохолста (паутинка) - шпаклевка "финиш" (2 слоя), зачистка - грунтовка - покраска (2 слоя) 	М.П.	15,7
2	Полная отделка откосов "с нуля" (со сбитием старой штукатурки)		
	<ul style="list-style-type: none"> - сбитие штукатурки - грунтовка - монтаж уголка перфорированного (сл.1) - монтаж маяков (с последующим демонтажем и заделкой штроб) - штукатурка по маякам (до 30мм) - грунтовка - шпаклевка "старт" (2 слоя), зачистка - грунтовка - наклейка стеклохолста (паутинка) - шпаклевка "финиш" (2 слоя), зачистка - грунтовка - покраска (2 слоя) 	М.П.	22,2
ПОТОЛОК			
1	Подготовка к покраске и покраска потолков		
	<ul style="list-style-type: none"> - грунтовка - шпаклевка "старт" (2 слоя), зачистка - грунтовка - наклейка стеклохолста (паутинка) - шпаклевка "финиш" (2 слоя), зачистка - грунтовка - покраска (2 слоя) 	М.КВ. М.П.	11,4
2	Выравнивание + подготовка к покраске и покраска потолков		
	<ul style="list-style-type: none"> - грунтовка - выравнивание по плоскости (уголкам) - грунтовка - шпаклевка "старт" (2 слоя), зачистка - грунтовка - наклейка стеклохолста (паутинка) - шпаклевка "финиш" (2 слоя), зачистка - грунтовка - покраска (2 слоя) 	М.КВ. М.П.	14,7

Погонным метром (м.п.) является любая плоскость (элемент) стены, потолка или пола, ширина которой составляет менее 60см (!!!)

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ГОТОВОГО "КВАДРАТА"

Стоимость материалов и других расходников не включена в стоимость работ!!!

3	Штукатурка (без учета установки маяков) + подготовка к покраске и покраска потолков	М.КВ. М.П.	22,5
	<ul style="list-style-type: none"> - грунтовка - грунтовка адгезионная «Бетонконтакт» - штукатурка по маякам (до 20мм) - грунтовка - шпаклевка "старт" (2 слоя), зачистка - грунтовка - наклейка стеклохолста (паутинка) - шпаклевка "финиш" (2 слоя), зачистка - грунтовка - покраска (2 слоя) 		
4	Монтаж ГКЛ + подготовка к покраске и покраска потолков (без учета заделки стыков ГКЛ унифлотом)	М.КВ. М.П.	23,0
	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж ГКЛ - грунтовка - шпаклевка "старт" (2 слоя), зачистка - грунтовка - наклейка стеклохолста (паутинка) - шпаклевка "финиш" (2 слоя), зачистка - грунтовка - покраска (2 слоя) 		
5	Монтаж ГКЛ (с выравниванием плоскостей, на которых установлены перфорированные уголки)+ подготовка к покраске и покраска потолков (без учета заделки стыков ГКЛ унифлотом и монтажа перфорированных уголков)	М.КВ. М.П.	26,5
	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж ГКЛ - грунтовка - выравнивание по уголкам - грунтовка - шпаклевка "старт" (2 слоя), зачистка - грунтовка - наклейка стеклохолста (паутинка) - шпаклевка "финиш" (2 слоя), зачистка - грунтовка - покраска (2 слоя) 		

Погонным метром (м.п.) является любая плоскость (элемент) стены, потолка или пола, ширина которой составляет менее 60см (!!!)